

Beneficiar: Primaria comunei Dorna Arini
 Obiectiv: Dispensar Dorna Arini
 Obiect: Extindere
 Amplasament: loc. Dorna Arini, jud. Suceava

LISTA CANTITATI DE LUCRARI
 Finisaje exterioare

Nr. Crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M.	Cantitate	P.U. a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport	Materiale (3x4a)	Manopera (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SCHELA DIN LEMN	MP	60.50						
2	COFRAJE LA TROTUARE	MP	4.70						
3	STRAT NISIP COMPACTAT CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA	M CUB	1.30						
4	TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC	MP	19.70						
5	TENCUIELI LA FATADE CU PRAF DE PIATRA PE ZIDARIE GRUND M25T 2CM,STR VIZ.DRISC.PRAF PIATRA1CM	MP	45.00						
6	TENCUIELI EXTERIOARE LA SOCLU,IN GROSIME MEDIE DE 2CM	MP	6.90						
7	TENCUIALA PENTRU COS FUM	MP	7.56						
8	PARDOSEALA DIN GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA	MP	8.05						
9	TREPTE+CONTRATREPTE PLACATE CU GRESIE CERAMICA ANTIDERAPANTA	M	10.20						
10	COLTARE PT. PROTECTIE MUCHII TREPTE PLACATE CU GRESIE	M	11.90						

Nr. Crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M.	Cantitate	P.U.				Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
				a)materiale	b)manopera	c)utilaj	d)transport		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE :BALUSTRADA	KG	100.00						
12	VOPSITORII LA BALUSTRADE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC	MP	5.40						
13	JGHEABURI TABLA ZINCATA 0.4MM, SEMIROTUNDE, D=12.5CM, EXEC.PE SANTIER, INCL.COLTUTI/CAPACE/STUT RACORD	M	21.60						
14	BURLAN TABLA ZINCATA/ALUMINIU 0.5MM, ROTUND 10CM, EXEC.PE SANTIER, INCL. COT+ARUNCATOARE	M	20.00						
15	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONE	6.30						
Total cheltuieli directe									

Intocmit,
Ing. Ursescu Viorel

